



- UWAGI:**
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
 2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANŻ
 3. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWOPOŻAROWO
 4. KLAPY PROZ. W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWANEJ NALEŻY OBUDOWAĆ DO LINII MONTAŻOWEJ PŁYTAMI OGNIODOPORNYMI NP. PROMAT
 5. PRZY KAŻDYM ODEJŚCIU KANAŁU WENTYLACYJNEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEPUSTNICE
 6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).
 7. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DOSTĘP DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH, KLAP PROZ., PRZEPUSTNIC, ITP.
 8. IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH:
KANAL NAWIEWNY W POMIESZCZENIACH - 4 cm wełny
KANAL WYWIEWNY W POMIESZCZENIACH - 4 cm wełny
 9. W DRZWIACH LUB ŚCIANACH POMIESZCZENIACH SANITARNYCH NALEŻY ZAINSTALOWAĆ KRATKI PRZEPŁYWOWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA,
 10. PIONY ORAZ PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJI NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
 11. ZAWIESIA ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE NALEŻY MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO PRZEGÓD BUDOWLANÝCH, A W PRZYPADKACH, GDY NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI NALEŻY WYKONAĆ KONSTRUKCJE WSPORCZE Z Kształtowników stalowych INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ ZAISTNIAŁEJ SITUACJI.
 12. NA PRZEWODACH WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ OTWORY REWIZYJNE MINIMALNE WYMIARY OTWORÓW POWINNY WYNOŚYĆ:
DŁA PRZEWODÓW OKRĄGLYCH:
200<d<315 A=300mm B=100mm
315<d<500 A=400mm B=200mm
DŁA PRZEWODÓW PROSTOKĄTNYCH DLA WYMIARU BOKU PRZEWODÓW
<200 A=300mm B=100mm
200<s<500 A=400mm B=200mm
>500 A=500mm B=400mm
 13. ZE WZGLĘDU NA WYKONYWANIE INSTALACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ I ROZPOCZĘCIEM PRAC MONTAŻOWYCH.
 14. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USZCZEGÓLNIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMÓGÓW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIE, KONSTRUKCJE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.
 15. ZA KOMPLETNE OPRAWOWANIE NALEŻY PRZYJAĆ WSZYSTKO CO ZOSTAŁO NARYSOWANE, OPISANE, OBJĘTE PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI ORAZ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
 16. W ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI. DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZEWIDZIEĆ UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AŻ DO KOŃCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PRÓB, PRZEPŁUKAŃ, NAPEŁNIENIA INSTALACJI ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNĄ POTRZEBNĄ DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
 17. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
 18. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 19. WSZELKIE OŚPIĘSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

UWAGA !!! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

URBANISTYKA+ARCHITEKTURA+KONSERWACJA+MODERNIZACJA+WNETRZA+INWESTYCJE
STUDIO ARCHITEKTONICZNE + ANDRZEJ KADŁUCCZA - PROF DR NZ ARCHITECT B&P
ADRES STUOA: 31-420 KRAKÓW, UL. ROŚCISTA 3-1A, TEL. 012 418 00 11, TEL/FAX 012 418 00 96
ADRES : 30-075 KRAKÓW, UL. RACŁAWICKA 30 B/2 TEL/FAX +48126333-65-13

OBIEKT: PAWILON ARCHEOLOGICZNY. KOLEGIATA
DZ. NR 1210, 1211, 437, 436, 433, 670 WIŚLICZA

INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
25-010 KIELCE, PL. ZAMKOWY 1

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY BATALIONÓW CHŁOPSKICH WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ALE BEZ ZMIANY UŻYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA EKSPONICJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH KOLEGIATY
ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE I PRZECIW WILGOCIOWE MURÓW FUNDAMENTOWYCH I PRZYZEMIA KOLEGIATY I DZIWNICY WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UŻYTKOWANIA WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH PN.: MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICACH JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO

FAZA: PROJEKT BUDOWLANÝ

TYTUL RYSUNKU : RZUT PARTERU - PODZIEMIA KOLEGIATY-INST. WENT.

PROJEKTANT : MGR INŻ. MARCIN PASIAK POPS:.....
SPRAWDZAJĄCY : MGR INŻ. SŁAWOMIR GUBAŁA upr.proj. MAP/0247/POOS/13 POPS:.....
upr.proj. MAP/0229/POOS/13

SKALA: 1:100 DATA: 04.2017 RYS.: V01